

Leistungsverzeichnis

ÖNORM - Leistungsbeschreibung

Projekt

2407

Wels - Friedhof

Bauvorhaben

Friedhof - Baumbestattung

Wels

-

-

Leistung (LV)

20

TIEFBAUARBEITEN

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort



Zuschlagsfrist

5 Monate

Vergabeverfahren:

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift



Leistungsverzeichnis

Projekt (2407)
Wels - Friedhof
Leistung (LV)
20 TIEFBAUARBEITEN

Bauvorhaben	
Friedhof - Baumbestattung	
Wels	
Bauherr	
Magistrat der Stadt Wels	Telefon
Städtische Betriebe - Stadtgärtnerei	Fax
Schießstättenstraße 50	
4600 Wels	
Planverfasser / Ausschreibung	
Bauleitung	
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? [REDACTED]

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:	
zzgl. MwSt. (20,0 %):	
Angebotssumme, Brutto:	
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Ständigen und Zusätzlichen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: 3,00 % gemäß Zahlungsziel
- Vertragsstrafe: -
- Haftrücklass: 5,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Nichtoffenes Verfahren (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger im Format 'ÖNORM A2063 / B2063' erhalten.
- Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): 1122PPI
- **Die Angebotsabgabe im Format ÖNORM ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	LG	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	5
01.01	ULG	OBJEKTBESCHREIBUNG	5
01.02	ULG	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN	6
02	LG	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN	8
02.01	ULG	VORARBEITEN	8
02.02	ULG	ERDARBEITEN	9
02.03	ULG	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE	10
02.04	ULG	PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU	12
02.05	ULG	LEITUNGEN UND ENTWÄSSERUNG	14
02.09	ULG	REGIE PERSONAL	15
02.10	ULG	REGIE GERÄTE	16
03	LG	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER	17
03.01	ULG	VORARBEITEN	17
03.02	ULG	ERDARBEITEN	18
03.03	ULG	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE	19
03.09	ULG	REGIE PERSONAL	19
03.10	ULG	REGIE GERÄTE	20
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	22

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	01	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 LG ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN					
01.01 ULG OBJEKTBSCHREIBUNG					
01.01.01 0	Z	LAGEBESCHREIBUNG Das Areal liegt im nördlichen Stadtgebiet von Wels und ist über das öffentliche Straßennetz erreichbar.			
01.01.02 0	Z	OBJEKTBSCHREIBUNG Auf einer derzeit freien Wiesenfläche des Friedhofs wird ein Bereich für Baumbestattung/ Urnenbestattung geschaffen, im Gräberfeld V werden Urnenschächte als Familiengräber errichtet.			
01.01.03 0	Z	BAUTERMINE Ausführungsbeginn: Fertigstellungstermin: Die Vergabe erfolgt nur mit vertraglicher Festlegung für die Fertigstellung der Arbeiten.			
01.01.04 0	Z	ERHALTENSWERTE PFLANZENBESTÄNDE Im unmittelbaren Projektgebiet sind Pflanzenbestände, die erhalten werden müssen. In diesen Wurzel- und Traufenbereichen dürfen keinerlei Bautätigkeiten oder Lagerungen vorgenommen werden.			
01.01.05 0	Z	STROM UND WASSER, BEIHILFE Strom und Wasser ist auf der Baustelle nicht vorhanden, es wird bauseits keinerlei Beihilfe bei der Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten bereitgestellt.			
01.01.06 0	Z	FREIFORMULIERTES LV Dies ist ein freiformuliertes Leistungsverzeichnis im Sinne der Ö-Norm B-2063. Die Gliederung erfolgt in Leistungsgruppen (LG) und Unterleistungsgruppen (ULG) und Positionen. Die Vorbemerkungen zu den LG s und UGL s sind zu berücksichtigen und alle daraus hervorgehenden Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Weiters sind sämtliche Leistungen, die aus den Allgemeinen Geschäfts- bzw. Vertragsbedingungen hervorgehen in die Einheitspreise einzurechnen. Zur Systematik: Vorbemerkungen einer LG gelten für alle Positionen der jeweiligen LG. Die allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für das gesamte Leistungsverzeichnis.			

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN		
LG	01	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
ULG	01.01	OBJEKTBSCHREIBUNG		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)
01.01.07 0	Z	TEILVERGABEN Der Auftraggeber ist berechtigt, Positionen aus dem Angebot bzw. aus dem Vertrag herauszunehmen oder zu kürzen, ohne dass dadurch eine Neufestsetzung der Einheitspreise erfolgt oder der Auftragnehmer berechtigt wäre, sein Angebot zurückzunehmen oder vom Vertrag zurückzutreten.		
ULG 01.01		OBJEKTBSCHREIBUNG		nur Textinformation
01.02	ULG	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN		
01.02.01 0	Z	LEISTUNGSVERZEICHNIS BEZIEHT SICH AUF AUSSENANLAGENARBEITEN Das nachstehende Leistungsverzeichnis bezieht sich auf Außenanlagenarbeiten zum auf dem Deckblatt genannten Projekt. Sofern andere Baulichkeiten (Gebäude, befestigte Flächen, Installationen, Be- und Entwässerungsarbeiten) errichtet wurden bzw. in Bau sind, ist darauf zu achten, dass diese nicht beschädigt werden. Eventuelle Verschmutzungen sind sofort und vollständig zu beseitigen.		
01.02.02 0	Z	AUFMASSPLÄNE Die Kosten für die bei Ausführung und Abrechnung erforderlichen Vermessungsarbeiten und Geländeaufnahmen sind vom Bieter in die Einheitspreise einzurechnen. Der Abrechnung sind Aufmaßpläne im Maßstab der Ausführungspläne und eine prüfbare Massenberechnung sowie eine Gelände-/Höhenaufnahme in CAD - bearbeitbarer Form (DXF-, DWG - Datei) beizulegen. Werden keine prüfbaren Unterlagen beigelegt, wird ein Ingenieurbüro mit dem Aufmaß beauftragt - die Kosten trägt der Auftragnehmer.		
01.02.03 0	Z	LIEFERUNG FREI BAUSTELLE Alle Lieferungen und Leistungen verstehen sich frei Baustelle laut Objekt- und Lagebeschreibung. Die Transportkosten und Stehzeiten von Geräten und Maschinen sind in die Einheitspreise einzurechnen.		
01.02.04 0	Z	ERDARBEITEN OHNE AUFLOCKERUNG Transportleistungen und Erdarbeiten werden ohne Auflockerung verrechnet.		
01.02.05 0	Z	BESTIMMUNGEN, FACHNORMEN Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadt Wels - AGB Bau 2021 (siehe Beilage) Für die Durchführung der Arbeiten, die Güte der Werkstoffe gelten sämtliche einschlägige ÖNORMEN, insbesondere ÖNORM B 2205 (Erdarbeiten) und ÖNORM B 2241 (Gartengestaltung und Landschaftsbau), soweit sie nicht durch einen anders lautenden Pos. Text ersetzt sind.		

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	01	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN			
ULG	01.02	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02.06 0	Z	NEBENLEISTUNGEN DER ÖNORM B 2241 Die Nebenleistungen der ÖNORM B 2241 Pkt. 3.01. bis 3.12. sind in die Einheitspreise einzurechnen und damit abgegolten.			
01.02.07 0	Z	BAUFORTSCHRITT Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich über den Baufortschritt im Interesse seiner Termineinhaltung zu kümmern und sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mit der örtlichen Bauleitung in Verbindung zu setzen, um Detailfragen zu klären. Teile, die ohne Zustimmung der Bauleitung in unbefriedigender Form eingebaut werden, sind kostenlos wieder zu entfernen, zu ersetzen und neu einzubauen.			
01.02.08 0	Z	IM GELÄNDE LIEGENDE VERSORGUNGSLEITUNGEN Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über Lage und Beschaffenheit der im Gelände liegenden Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Abwasser) bei der Bauleitung zu vergewissern. Schäden, die infolge versäumter Informationen entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Im Bereich der angegebenen Versorgungsleitungen ist besondere Sorgfalt walten zu lassen.			
01.02.09 0	Z	FERTIGSTELLUNGSTERMIN, TERMINABSPRACHEN Wegen der engen Fertigstellungstermine ist das gleichzeitige Arbeiten mehrerer Unternehmer verschiedener Fachrichtungen erforderlich. Der Auftragnehmer verpflichtet sich wegen dem störungsfreien Ablauf seiner und anderer Arbeit, sich terminlich mit der Bauleitung abzusprechen und diesbezüglich Anordnungen der Bauleitung zu befolgen.			
01.02.10 0	Z	SCHUTZ VOR VERSCHMUTZUNG Auf ausreichenden Schutz der eigenen und fremden, schon vor den landschaftsgärtnerischen Arbeiten getätigten Leistungen vor Verschmutzung und Beschädigung jeder Art ist zu achten. Dabei entstehende Kosten sind einschließlich der hierfür erforderlichen Hilfsmittel ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen. Eventuelle Verschmutzungen sind sofort und vollständig zu beseitigen.			
01.02.11 0	Z	ABRECHNUNG NACH AUFMASS Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich erstellten Arbeiten, Flächen und eingebrachten Materialien.			
01.02.12 0	Z	REGIEARBEITEN Regiearbeiten sind zu vermeiden. Sollten jedoch Regiearbeiten erforderlich sein, so dürfen diese nur über Auftrag und schriftlicher Anordnung durch die Bauleitung erfolgen. Die Abrechnung erfolgt nur aufgrund der schriftlichen Anordnung gegen Nachweis des Zeitaufwandes. Die Regiesätze sind im Voraus festzulegen.			

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	01	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN			
ULG	01.02	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02.13 0	Z	FACHPERSONAL Für die Durchführung der Arbeiten werden bestens geschultes Fachpersonal und ein Baustellenleiter erwartet, der bis zur Übernahme für die Baustelle zuständig ist und für die Bauleitung jederzeit erreichbar ist.			
01.02.14 0	Z	UNTERBRECHUNG DER BAUARBEITEN Die Arbeiten können, falls notwendig, durch die Bauleitung zeitlich unterbrochen und dem Baufortschritt angepasst werden, ohne dass dem Auftraggeber dadurch Mehrkosten verrechnet werden dürfen.			
01.02.15 0	Z	ÜBERTRAGUNG AUF ARGE Es liegt im Ermessen des Auftraggebers die ausgeschriebenen Arbeiten auf mehrere Auftragnehmer aufzuteilen oder einer Arbeitsgemeinschaft zur Ausführung zu übergeben.			
ULG 01.02		TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN			nur Textinformation
LG 01		ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN			nur Textinformation
02 LG		AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
02.01		ULG VORARBEITEN			
02.01.01 0	Z	EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE Einrichten und Räumen der Baustelle für die ordnungsgemäße Durchführung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten inkl. An- und Abtransport der erforderlichen Baugeräte, Maschinen, Bauwagen sowie Vorhaltung der Baustelleneinrichtung auf Baudauer. Inkl. sämtlicher Vorkehrungen zur Baustellenabsicherung und notwendiger Absperrmaßnahmen.			
				Lohn	
				Sonstiges.....	
			1 pa	EP	GP
ULG 02.01		VORARBEITEN			Summe
02.02		ULG ERDARBEITEN			

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.02	ERDARBEITEN			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02.01 0	Z	HUMUS ABTRAGEN Humus im Bereich der Wege und Geländeänderungen abtragen und auf der Baustelle an geeigneter Stelle zur Wiederverwendung lagern, unbrauchbares Material aussondern. Abtragshöhe ca. 20 cm Arbeitsbereich: Wege, Plätze		Lohn Sonstiges.....	
			680 m²	EP.....	GP
02.02.02 0	Z	AUSHUB UNTERBAU 30 CM Maschineller Aushub für den Unterbau von Belägen, einschließlich Planum und standfestem Verdichten der Sohle. Aushubmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu entfernen. Die Abrechnung erfolgt von Außenkante zu Außenkante fertiger Belag ohne eventuelle Belagseinfassung. Aushubtiefe durchschnittlich: 30 cm Arbeitsbereich: Wege und Plätze		Lohn Sonstiges.....	
			200 m²	EP.....	GP
02.02.04 0	Z	AUSHUB FÜR ROHRKANÄLE Aushub für Rohrkanaäle bis zu einer Tiefe von 1,50 m, einschließlich der erforderlichen Pölzung. Das Aushubmaterial wird seitlich gelagert; überschüssiges Material wird nach der Künnettenhinterfüllung verladen und abtransportiert. Im Preis inbegriffen ist Einsandung der Leitung, die Künnettenhinterfüllung und Verdichtung nach erfolgter Rohrverlegung. Einbaubereich: Wasserleitung, Elektroleitungen		Lohn Sonstiges.....	
			10 m	EP.....	GP
02.02.05 0	Z	HUMUSIERUNG BAUSEITS LAGERNDER HUMUS Herstellen einer 20 cm starken Vegetationsschicht aus bauseits lagerndem Humus inklusive Transport innerhalb der Baustelle. Einbaugenauigkeit: +/- 5 cm		Lohn Sonstiges.....	
			630 m²	EP.....	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.02	ERDARBEITEN			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02.05 0	Z	HUMUSIERUNG GELIEFERTER HUMUS Liefern und Einbauen einer 20 cm starken Vegetationsschicht aus stark humosem, unkraut- und steinfreiem Oberboden gemäß ÖNORM B 2205. Einbaugenauigkeit: +/- 5 cm		Lohn	
				Sonstiges.....	
			30 m²	EP	GP
02.02.06 0	Z	ABFUHR VON ÜBERSCHÜSSIGEM BODEN Abfuhr von überschüssigem Boden aus Pos. Aushub Unterbau. Boden wird Eigentum des AN.		Lohn	
				Sonstiges.....	
			100 m³	EP	GP
02.02.07 0	Z	HERSTELLEN GELÄNDEMDELLIERUNG Herstellen der Geländemodellierung durch Einbau von bauseits lagerndem Zwischen- und Unterboden. Einbau in Lagen, einschließlich standfester, vegetationsgerechter Verdichtung und grobem Abziehen der profilgerechten Modellierung für späteren Oberbodenauftrag. Inkl. Laden und Transport von Erddeponie. Grobplanum bis 20 cm unter endgültiger Geländehöhe, Abrechnung nach m3.		Lohn	
				Sonstiges.....	
			20 m³	EP	GP
ULG 02.02		ERDARBEITEN		Summe	
02.03	ULG	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE			
02.03.01 0	Z	FUNDAMENTE AUS BETONROHR 0,8 M Liefern und Versetzen von Fundamenten aus Betonrohren Durchm. 300 mm, 0,8 m lang und allseitiger Betonummantelung (0,15 m³), einschl. aller Hinterfüllungs-Erdarbeiten. Oberseite mit Glattstrich nach erfolgtem Einbau Einbaubereich: Infotafeln		Lohn	
				Sonstiges.....	
			10 Stk	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN		
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN		
ULG	02.03	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03.02 0	Z FUNDAMENTBETON MIT BEWEHRUNG Liefern und Herstellen von Streifen- und Punktfundamenten aus C 12/15, Oberseite mit Glattstrich. Einschließlich aller Aushub, Hinterfüllungs- und Nebenarbeiten, sowie notwendiger Bewehrung und eventuell notwendigem Schalmaterial. Abrechnung nach Lieferscheinen . Einbaubereich: div. Einbauten		Lohn Sonstiges.....	
		5 m³	EP.....	GP
02.03.03 0	Z STREIFENFUNDAMENT MÖBLIERUNG Liefern und Herstellen von Streifenfundamenten für die Montage von Sitzbänken lt. beiliegendem Detailplan Einbau von Beton Tiefbordstein 100x40x10, stehend auf Magerbetonbettung, niveaugleich mit umgebender Pflasterfläche. Einschließlich aller Aushub,Hinterfüllungs- und Nebenarbeiten Abrechnung nach tatsächliche Längen. Einbaubereich: Sitzbänke		Lohn Sonstiges.....	
		8 m	EP.....	GP
02.03.05 0	Z LIEFERN UND VERSETZEN GEDENKSTEIN GRANIT 2,0x1,0x0,8 Liefern und versetzen eines Granitquaders als Gedenkstein. Seitenflächen gespalten bzw. grob behauen, Oberfläche gesägt; Unterseite eben. Nivaugerechter Einbau über mind 50 cm standfest verdichtetem Frostkoffer. Inkl. sämtlicher Aushubarbeiten, einschließlich Planum und standfestem Verdichten der Sohle. Abladen und Transport innerhalb der Baustelle ist in den EP einzurechnen Abmessungen: 2 x 1 x 0,80 m Granitmaterial: Nach Wahl des AG, bzw.Bemusterung		Lohn Sonstiges.....	
		2 St	EP.....	GP
ULG 02.03	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE		Summe	
02.04	ULG PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.04	PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04.01 0	Z	FROTSCHUTZSCHICHT LIEFERN UND HERSTELLEN Liefern und Einbauen einer Frostschutzschichte aus Schotter geeigneter Körnung und Verdichten bis zur Standfestigkeit. Durchschnittliche Stärke in verdichtetem Zustand 30 cm. Arbeitsbereich: Wege und Plätze		Lohn Sonstiges.....	
			210 m²	EP.....	GP
02.04.02 0	Z	MECH. STAB. KIESTRAGSCHICHTE 10 CM Mech. stab. Kiestragschichte 10 cm. Liefern von frostsicherem korngestuftem Sand-Kies-Gemisch sowie gefällsrichtig einbauen und verdichten bis zur Standfestigkeit. Arbeitsbereich Wege und Plätze		Lohn Sonstiges.....	
			210 m²	EP.....	GP
02.04.03 0	Z	WASSERGEBUNDENE DECKE Wassergebundene Decke auf bauseits fertiggestellten Tragkörper (Frostkoffer) herstellen. Verwendung von Mineralgemisch (gebrochenes Kalkgestein der Sieblinie 0/16), unter ständiger Wasserzugabe aufbringen und bis zum völligen Deckenschluss abwalzen Herstellung Deckschicht mit einer 3 cm starken Schicht Kalkbruch 0/8, in erdfeuchtem Zustand einbauen und bis zum völligen Deckenschluss abwalzen. Aufbau: 6 cm Kalkschotter 0/16 Deckschicht: 3 cm Kalksand 0/8 Gesamtstärke des Belages in verdichtetem Zustand 9 cm Liefernachweis Kalkgestein: Bernegger, Molln od. Nöhmer, Weissenbach am Attersee		Lohn Sonstiges.....	
			120 m²	EP.....	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.04	PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04.04 0	Z	GRANITKLEINSTEIN IN SPLITT Liefern und Herstellen eines Pflasterbelages aus Granit-Kleinsteinen 8/10, Güteklasse II, Bogenpflasterung, oder Zeilenpflasterung nach Wahl des AG, Fugen mit Sand - Zement - Mörtel vollständig verfüllt, einschließlich Verlegung des Pflasterrandes in 3 cm Sand-Zement-Mörtel auf Betonbett und keilförmiger Rückenstütze aus Beton C 12/15 bis zur halben Steinhöhe.		Lohn Sonstiges.....	
			90 m²	EP.....	GP
02.04.06 0	Z	EINFASSUNG TIEFBORD GRANIT-WEGE WD Liefern und verlegen von Granitleistensteine 10-12, 14-16 cm, mindestens 30 cm lang auf 20 cm Beton C 12/15 über 20 cm Kiestragkörper als Tiefbord verlegen, mit Zementmörtel verfugen, samt einer bis 5 cm unter Steinoberkante hochgezogenen Rückenstütze. Aushub, Verdichten des Untergrundes, sowie Hinterfüllen nach Verlegung der Leistensteine ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. Einbaubereich: Wegefassungen		Lohn Sonstiges.....	
			120 m	EP.....	GP
02.04.07 0	Z	PFLASTERZEILE EINREIHIG, GRANIT 8/10-PFLASTERPLATZ Liefern und herstellen einer einreihigen Pflasterzeile aus Granitkleinstein 8/10, in 15 cm Beton C 12/15 mit Rückenstütze bis 5 cm unter Steinoberkante über 15 cm standfest verdichtetem Kiestragkörper. Fugen leicht vertieft mit Sand-Zement-Mörtel verfugt, Steinoberfläche vollständig von Zementschlämme reinigen. Einbaubereich: Pflasterplätze		Lohn Sonstiges.....	
			140 m	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN		
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN		
ULG	02.04	PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04.08 0	Z PFLASTERRINNE GRANIT Liefern und herstellen einer Pflasterrinne aus Granit-Kleinstein, Steingröße ca. 8/10 cm, frost- und tausalzbeständig. Verlegung in Mörtelbett mit seitlicher Rückenstütze aus Beton. Höhen- und fluchtgerecht, inkl. Verfugung mit Sand-Zement-Mörtel und Anschluss an angrenzende Beläge. Rinnenbreite 50 cm			
			Lohn	
			Sonstiges.....	
		4 m	EP.....	GP
ULG 02.04	PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU		Summe	
02.05	ULG LEITUNGEN UND ENTWÄSSERUNG			
02.05.01 0	Z SCHACHT D 1000 Schächte alle Art aus Betonringen D 1000 mm. In den Einheitspreis ist das Versetzen der Fertigteile mit Dichtungsmörtel und das glatte Verfugen der Stöße im Inneren einkalkuliert. Wanddicke mindestens 80 mm. Oberfläche geglättet, mit Anschlüssen für gelenkige Einbindung von Rohren aus PP bis DN 150. Anzahl der Anschlüsse sowie Rohranschlussnennweiten nach Erfordernis. Einschl. Fundamentplatte für Ringschächte aus Betonfertigteilen, mindestens 100 mm dick. Ohne Steigeisen. Mit Konus und Abdeckplatte aus Beton Schachttiefe bis 1,50 m (inkl. Konus) Inkl. sämtlicher Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten			
			Lohn	
			Sonstiges.....	
		3 St	EP.....	GP
02.05.10 0	Z EINLAUFSCHACHT Liefern und herstellen von Regenwassereinlaufschächten aus Ortbeton, DN 450/450 mm Sohlwandstärke 20 cm, inkl. Einlaufgitter aus Gusseisen 250 KN Prüflast, Trichter und Eimer, einschl. der erforderlichen Erd-, Beton und Verputzarbeiten, sowie dichtem Anschluss an PE-Kanalrohr.			
			Lohn	
			Sonstiges.....	
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.05	LEITUNGEN UND ENTWÄSSERUNG			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.05.11 0	Z	POLYÄTHYLEN-HART-KANALROHRE DN 150 MM Liefern und Verlegen von Polyäthylen-Hart-Kanalrohre DN 150 mm und Formstücken, inkl. aller erforderlichen Reduktionen, Abzweigungen, Aufstandsrohre, Anschlüsse, Muffendichtungen und ähnliches. Verlegung auf ca. 5 cm starkem Sandbett. Einbaubereich: Entwässerung		Lohn Sonstiges..... 10 m EP..... GP	
ULG 02.05		LEITUNGEN UND ENTWÄSSERUNG		Summe	
02.09	ULG	REGIE PERSONAL			
02.09.00 0	Z	VORBEMERKUNGEN Regiearbeiten im Zuge von Arbeiten im Bereich von Außenanlagen Ständige Vertragsbestimmungen: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.09	REGIE PERSONAL			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Einheit ist die angefangene halbe Stunde. Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.				
02.09.01 0	Z HILFSARBEITER				
			Lohn		
			Sonstiges.....		
		10 h	EP.....	GP	
02.09.02 0	Z FACHARBEITER				
			Lohn		
			Sonstiges.....		
		10 h	EP.....	GP	
ULG 02.09	REGIE PERSONAL			Summe	
02.10	ULG REGIE GERÄTE				
02.10.01 0	Z LKW ZWEIACHSER M.B.				
			Lohn		
			Sonstiges.....		
		5 h	EP.....	GP	
02.10.02 0	Z LKW MIT LADEKRAN M.B.				
			Lohn		
			Sonstiges.....		
		5 h	EP.....	GP	
02.10.03 0	Z SCHNEIDEGERÄTE M.B.				
			Lohn		
			Sonstiges.....		
		1 h	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	02	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN			
ULG	02.10	REGIE GERÄTE			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.10.04 0	Z	MOBILBAGGER BIS 10 TO			
		Lohn			
		Sonstiges.....			
		5 h	EP	GP	
02.10.05 0	Z	MOTRAK M.B.			
		Lohn			
		Sonstiges.....			
		5 h	EP	GP	
02.10.06 0	Z	LEICHTER RADLADER (WIE BOBCAT) M.B.			
		Lohn			
		Sonstiges.....			
		5 h	EP	GP	
ULG 02.10		REGIE GERÄTE		Summe	
LG 02		AUSSENANLAGEN BAUMHAIN		Summe	
03 LG		URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER			
03.01	ULG	VORARBEITEN			
03.01.01 0	Z	EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE			
		Einrichten und Räumen der Baustelle für die ordnungsgemäße Durchführung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten inkl. An- und Abtransport der erforderlichen Baugeräte, Maschinen, Bauwagen sowie Vorhaltung der Baustelleneinrichtung auf Baudauer. Inkl. sämtlicher Vorkehrungen zur Baustellenabsicherung und notwendiger Absperrmaßnahmen.			
		Lohn			
		Sonstiges.....			
		1 pa	EP	GP	
ULG 03.01		VORARBEITEN		Summe	
03.02	ULG	ERDARBEITEN			

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	03	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER			
ULG	03.02	ERDARBEITEN			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.01 0	Z	HUMUS ABTRAGEN Humus im Bereich der Wege und Gelände­veränderungen abtragen und auf der Baustelle an geeigneter Stelle zur Wiederverwendung lagern, unbrauchbares Material aussondern. Abtragshöhe ca. 20 cm Arbeitsbereich: Urnenschächte		Lohn Sonstiges..... 300 m² EP.....	GP
03.02.05 0	Z	HUMUSIERUNG BAUSEITS LAGERNDER HUMUS Herstellen einer 20 cm starken Vegetationsschicht aus bauseits lagerndem Humus inklusive Transport innerhalb der Baustelle. Einbaugenauigkeit: +/- 5 cm		Lohn Sonstiges..... 200 m² EP.....	GP
03.02.06 0	Z	ABFUHR VON ÜBERSCHÜSSIGEM BODEN Abfuhr von überschüssigem Boden aus Pos. Aushub Unterbau. Boden wird Eigentum des AN.		Lohn Sonstiges..... 10 m³ EP.....	GP
ULG 03.02		ERDARBEITEN		Summe	
03.03 ULG FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE					
03.03.04 0	Z	LIEFERN UND VERSETZEN URNENSCHACHT DN 600 T=1,0M Liefern und Versetzen von Schächten aus Betonringen D 600 mm. In den Einheitspreis ist das Versetzen der Fertigteile mit Dichtungsmörtel und das glatte Verfugen der Stöße im Inneren einkalkuliert. Wanddicke mindestens 60 mm. Oberfläche geglättet, einschl. Fundament für Ringschächte ohne Steigeisen. Mit Ausgleichsring gerade oder schräg und Schachtabdeckplatte aus Beton mit Ring und Deckel 3,0 to Schachttiefe 1,00 m mit Splittbett Inkl. sämtlicher Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten			
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN		
LG	03	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER		
ULG	03.03	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
			Lohn	
			Sonstiges.....	
		56 St	EP.....	GP
ULG 03.03	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE		Summe	
03.09	ULG	REGIE PERSONAL		
03.09.00 0	Z	VORBEMERKUNGEN		
		Regiearbeiten im Zuge von Arbeiten im Bereich von Außenanlagen		
		Ständige Vertragsbestimmungen:		
		In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110 erfasst.		
		Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.		
		Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.		
		Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.		
		Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.		
		Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die		
			Übertrag:	
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN			
LG	03	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER			
ULG	03.09	REGIE PERSONAL			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.			
		Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.			
03.09.01 0	Z	HILFSARBEITER			
				Lohn	
				Sonstiges.....	
			10 h	EP.....	GP
03.09.02 0	Z	FACHARBEITER			
				Lohn	
				Sonstiges.....	
			10 h	EP.....	GP
ULG 03.09		REGIE PERSONAL			Summe
03.10	ULG	REGIE GERÄTE			
03.10.01 0	Z	LKW ZWEIACHSER M.B.			
				Lohn	
				Sonstiges.....	
			5 h	EP.....	GP
03.10.02 0	Z	LKW MIT LADEKRAN M.B.			
				Lohn	
				Sonstiges.....	
			5 h	EP.....	GP
03.10.04 0	Z	MOBILBAGGER BIS 10 TO			
				Lohn	
				Sonstiges.....	
			5 h	EP.....	GP
03.10.05 0	Z	MOTRAK M.B.			
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN		
LG	03	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER		
ULG	03.10	REGIE GERÄTE		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
			Lohn	
			Sonstiges.....	
			5 h EP	GP
ULG 03.10	REGIE GERÄTE		Summe	
LG 03	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER		Summe	



LV-Zusammenfassung

Wels - Friedhof (2407)

LV	20	TIEFBAUARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	LG	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	5	nur Textinformation
01.01	ULG	OBJEKTBESCHREIBUNG	5	nur Textinformation
01.02	ULG	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN	6	nur Textinformation
02	LG	AUSSENANLAGEN BAUMHAIN	8	
02.01	ULG	VORARBEITEN	8	
02.02	ULG	ERDARBEITEN	9	
02.03	ULG	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE	10	
02.04	ULG	PFLASTER-, WEGE- UND STRASSENBAU	12	
02.05	ULG	LEITUNGEN UND ENTWÄSSERUNG	14	
02.09	ULG	REGIE PERSONAL	15	
02.10	ULG	REGIE GERÄTE	16	
03	LG	URNENSCHÄCHTE FAMILIENGRÄBER	17	
03.01	ULG	VORARBEITEN	17	
03.02	ULG	ERDARBEITEN	18	
03.03	ULG	FUNDAMENTE, MAUERN UND SONDERBAUTEILE	19	
03.09	ULG	REGIE PERSONAL	19	
03.10	ULG	REGIE GERÄTE	20	
Summe LV 20 TIEFBAUARBEITEN				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (20,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				